

Mengder sammensatt

Sammendrag

Modell: Veg og gang - sykkelveg

Start profil: 0,00
 Slutt profil: 2171,02
 Dato sist endret: 5/4/2020 1:08:59 PM

Utførte anbrakte masse (m3)

Mengde	Prosjekterte masser	Masseomregningsfaktorer	Utførte anbrakte masser	Areal og lengde
Planering	m3		m3	
Jord	0	-	0	
Fjell	48964	1,00	48964	
Dypprenging	0	-	0	
Fylling	60425	1,00	60425	
Diverse mengder	m3			
Utskiftingsmasser	0			
Matjord	0			
Vegetasjon	0			
Utlagte masser	0			
Bakkeplanering, skjæring	0			
Bakkeplanering, fylling	0			
Justeringsmasser	1632			
Avrunding, skjæring	1			
Avrunding, fylling	506			
Inngår i planering	m3			
Lukket grøft, jordskjæring	0			
Lukket grøft, fjellskjæring	0			
Lukket grøft, fylling	0			
Overbygning	m3			m2
Siltelag	1069			26949
Bindlag 1	1077			27142
Bindlag 2	0			0
Bærelag 1	3553			27957
Bærelag 2	0			0
Bærelag 3	0			0
Forsterkningslag 1	17700			30405
Forsterkningslag 2	0			0
Forsterkningslag 3	0			0
Filter- / Frostsikringslag	6085			9455
Areal				m2
Kjørefelt				13554
Vegskulder				6520
Grøtflate				4266
Fjellskjæring				5937
Jordskjæring				0
Fyllingsflate				7151
Byggegropsideflate				0
Planum, jordskjæring				125
Planum, fjellskjæring				22021
Planum, fylling				8571
Filåsprengning				31205
Lengde				m
Åpen grøft, jord				0
Åpen grøft, fjell				0
Filåsprengning				m2
Filåsprengning				31201
Teoretisk Fjell				48964
Fjell inkl. filåsprengning				46209

