

Mengder sammensatt

Sammendrag

Modell: GSV sør

Start profil: 0,00
 Slutt profil: 46,84
 Dato sist endret: 5/5/2023 11:18:54 AM

Mengde	Prosjekterte masser	Masseomregningsfaktorer	Utførte anbrakte masser	Areal og lengde
Planering	m3		m3	
Jord	72	1,00	72	
Fjell	0	-	0	
Dypsprenging	0	-	0	
Fylling	2	1,00	2	
Diverse mengder	m3			
Utskiftingsmasser	0			
Matjord	0			
Vegetasjon	0			
Utlagte masser	0			
Bakkeplanering, skjæring	0			
Bakkeplanering, fylling	0			
Justeringsmasser	0			
Avrunding, skjæring	0			
Avrunding, fylling	0			
Inngår i planering	m3			
Lukket grøft, jordskjæring	0			
Lukket grøft, fjellskjæring	0			
Lukket grøft, fylling	0			
Overbygning	m3			m2
Slitelag	8			257
Bindlag 1	8			257
Bindlag 2	0			0
Bærelag 1	10			257
Bærelag 2	26			257
Bærelag 3	0			0
Forsterkningslag 1	77			257
Forsterkningslag 2	0			0
Forsterkningslag 3	0			0
Filter- / Frostsikringslag	0			0
Areal				m2
Kjørefelt				234
Vegskulder				23
Grøfteflate				0
Fjellskjæring				0
Jordskjæring				0
Fyllingsflate				0
Byggegropsideflate				0
Planum, jordskjæring				240
Planum, fjellskjæring				0
Planum, fylling				18
Flåsprengning				0
Lengde				m
Åpen grøft, jord				0
Åpen grøft, fjell				0
Flåsprengning				
Flå-sprengning				0 m2
Teoretisk Fjell				0 m3
Fjell inkl. flå-sprengning				0 m3

Mengder sammensatt

Sammendrag

Modell: GSV midt

Start profil: 50,79
 Slutt profil: 352,08
 Dato sist endret: 5/5/2023 11:17:51 AM

Mengde	Prosjekterte masser	Masseomregningsfaktorer	Utførte anbrakte masser	Areal og lengde
Planering	m3		m3	
Jord	160	1,00	160	
Fjell	0	-	0	
Dypsprenging	0	-	0	
Fylling	279	1,00	279	
Diverse mengder	m3			
Utskiftingsmasser	0			
Matjord	0			
Vegetasjon	0			
Utlagte masser	0			
Bakkeplanering, skjæring	0			
Bakkeplanering, fylling	0			
Justeringsmasser	0			
Avrunding, skjæring	0			
Avrunding, fylling	0			
Inngår i planering	m3			
Lukket grøft, jordskjæring	0			
Lukket grøft, fjellskjæring	0			
Lukket grøft, fylling	0			
Overbygning	m3			m2
Slitelag	50			1660
Bindlag 1	50			1660
Bindlag 2	0			0
Bærelag 1	39			1660
Bærelag 2	37			1660
Bærelag 3	0			0
Forsterkningslag 1	81			271
Forsterkningslag 2	0			0
Forsterkningslag 3	0			0
Filter- / Frostsikringslag	0			0
Areal				m2
Kjørefelt				1509
Vegskulder				151
Grøfteflate				0
Fjellskjæring				0
Jordskjæring				0
Fyllingsflate				0
Byggegropsideflate				0
Planum, jordskjæring				950
Planum, fjellskjæring				0
Planum, fylling				710
Flåsprengning				0
Lengde				m
Åpen grøft, jord				0
Åpen grøft, fjell				0
Flåsprengning				
Flå-sprengning				0 m2
Teoretisk Fjell				0 m3
Fjell inkl. flå-sprengning				0 m3

Mengder sammensatt

Sammendrag

Modell: GSV nord

Start profil: 368,60
 Slutt profil: 510,00
 Dato sist endret: 5/5/2023 11:15:09 AM

Mengde	Prosjekterte masser	Masseomregningsfaktorer	Utførte anbrakte masser	Areal og lengde
Planering	m3		m3	
Jord	1177	1,00	1177	
Fjell	8	1,00	8	
Dypsprenging	0	-	0	
Fylling	207	1,00	207	
Diverse mengder	m3			
Utskiftingsmasser	0			
Matjord	0			
Vegetasjon	0			
Utlagte masser	0			
Bakkeplanering, skjæring	0			
Bakkeplanering, fylling	0			
Justeringsmasser	0			
Avrunding, skjæring	0			
Avrunding, fylling	0			
Inngår i planering	m3			
Lukket grøft, jordskjæring	0			
Lukket grøft, fjellskjæring	0			
Lukket grøft, fylling	0			
Overbygning	m3			m2
Slitelag	25			846
Bindlag 1	25			855
Bindlag 2	0			0
Bærelag 1	31			867
Bærelag 2	74			902
Bærelag 3	0			0
Forsterkningslag 1	228			836
Forsterkningslag 2	0			0
Forsterkningslag 3	0			0
Filter- / Frostsikringslag	0			0
Areal				m2
Kjørefelt				710
Vegskulder				124
Grøfteflate				213
Fjellskjæring				8
Jordskjæring				297
Fyllingsflate				113
Byggegropsideflate				0
Planum, jordskjæring				533
Planum, fjellskjæring				17
Planum, fylling				426
Flåsprengning				26
Lengde				m
Åpen grøft, jord				0
Åpen grøft, fjell				0
Flåsprengning				
Flå-sprengning				26 m2
Teoretisk Fjell				8 m3
Fjell inkl. flå-sprengning				26 m3